



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО СО СДДЮТ

С.Е. Иванов

(подпись)

20 18 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных
групп населения

№ 1 от «30» мая 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ ДО СО СДДЮТ «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»

1.2. Фактический адрес 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева 151

1.3. Сведения о размещении объекта: Литера АМ-2 этажа, есть цокольный этаж, 2027,6 кв.м. отдельно стоящее здание Литера ББ1Б2 - 2 этажа, 645,8 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да) 2772,3 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1902, последнего капитального ремонта 2018 (кровля)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу): Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (ГБОУ ДО СО СДДЮТ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева 151

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная): областная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство образования и науки Самарской области; министерство имущественных отношений Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Министерство образования и науки: 443099 г. Самара, ул. Алексея Толстого д. 38; министерство имущественных отношений: 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей, методическая деятельность, деятельность по развитию и продвижению социально-педагогических программ Самарской области.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно, выездные мероприятия.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети, педагоги дополнительного образования Самарской области.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (разовые мероприятия).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150-300 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы 61 маршрута.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Ближайшая остановка общественного транспорта – «Дворец пионеров». Остановка, расположенная на ул. Куйбышева в сторону из центра (по

стороне с нечетной нумерации домов) расположена в 17 метрах от входа в ГБОУ ДО СО СДДЮТ. Переходов нет.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 17 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 0,5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): максимальный перепад высоты – 1,5-2 см.

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: не требуется

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ВНД
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г. У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г. У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г. У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г. У)

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Основное здание ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (особняк предводителя самарского дворянства А.Н. Наумова) построено в 1905 году по проекту архитектора А.А. Щербачева. Услуги по дополнительному образованию предоставляются именно в этом здании. Здание является памятником архитектуры федерального значения, поэтому любые ремонтные работы должны быть согласованы с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Поэтому быстро решить вопрос с обслуживанием всех категорий инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников не представляется возможным. Вместе с тем, есть возможность принимать в здании и оказывать услуги инвалидам категории Г, частично категории С. Однако для их приема необходимо проведение ряда мероприятий: установки специальных технических средств и тактильных табличек. Эти мероприятия возможны при наличии целевого финансирования из бюджета Самарской области.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория перед зданием ГБОУ ДО СО СДДЮТ принадлежит муниципалитету. Внутренний двор ГБОУ ДО СО СДДЮТ требует замены асфальтового покрытия. ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Центральный вход в

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
		здание может быть изменен только при согласовании с вышестоящими инстанциями, в том числе с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Возможный выход – установка съемного пандуса на ступенях центрального входа. Требуется реставрация (ремонт) крыльца запасного выхода с возможной пристройкой пандуса для доступности въезда в ГБОУ ДО СО СДДЮТ инвалидов категории К. ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Для доступности первого этажа здания инвалидам категории К необходима реконструкция лестницы возле тамбура. Учитывая архитектурные особенности, для организации посещения здания всеми группами лиц, требуется установка электроподъемника. Эти виды работ должны быть согласованы с Управлением

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
		государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. ТСР. Для доступности второго этажа здания инвалидам категории К необходима установка лифта. Эти виды работ должны быть согласованы с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, Эти виды работ должны быть согласованы с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт, ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, - эти виды работ должны быть согласованы с Управлением государственной

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
		охраны объектов культурного наследия Самарской области. ТСР.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2030 г.г.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) _____

<http://pioner-samara.ru/>

(наименование сайта, портала)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТБОУ ДО СО СДДЮТ

С.Е. Иванов

(подпись)

20 18 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1 от «30» ноября 20 18 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»

(полное юридическое наименование объекта)

443010, Самарская область, г.о. Самара, улица Куйбышева 151, т. 8(846)332-31-71, e-mail: palace@pioner-samara.ru, директор – Иванов Сергей Евгеньевич

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: г. Самара
2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности: Дополнительное образование 4. Форма собственности объекта: Областная форма собственности
5. Объем предоставляемых услуг: 100-300 посетителей
6. Размещение объекта: Отдельно стоящее здание. 2 этажа, подвальное помещение. Организация занимает все здание. Базовый материал несущих конструкций – кирпич, материал лестниц – мрамор, гранит
7. Количество и назначение входов: Количество входов – 4. Главный вход, выходящий на ул. Куйбышева для входа посетителей, запасный № 1 – выход во двор, запасный № 2 – выход со служебной пожарной лестницы со второго этажа, запасный № 3, - вход в подвал
8. Год постройки: 1902 г.
9. Год последней реконструкции: реконструкция фасада и кровли – 2018 год, реконструкция здания – 1938 г.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		1) 17 метров 2) 127 метров	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		1) Автобус, маршрутное такси. Маршруты № 261, 61, 247. Остановка «Дворец пионеров» по нечетной стороне нумерации улицы Куйбышева. 2) Автобус, маршрутное такси. Маршруты № 261, 61, 247. Остановка «Дворец пионеров» по четной стороне нумерации улицы Куйбышева.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		1) Нет 2) Есть	
Регулируемые переходы	Есть	со звуковой сигнализацией	Есть
Нерегулируемые переходы	Есть		
Внеуличные переходы	Есть	с пандусом	Есть
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	Нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	Нет
Открытые лестницы	Нет	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах		Поручни на пандусах	есть, нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	Нет	К, О		
	Информация об объекте		Нет	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	Нет	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	Нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	Нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	Нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	Нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	Нет	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	Нет	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	Нет	К, О		
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	Нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Нет	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Нет	К		
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	Нет	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	Нет	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	Нет	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	Нет	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	Нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	Нет	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	Нет	О, С		
	высота поручней	0,9 м	Нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
	1.5. Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	Нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Нет	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	Нет	К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	промежуточная площадка на повороте пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	движения					
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	Нет	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,12 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,8x1,3	О, С	- входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	Нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Нет	К, О, С		
	Навес	наличие	Нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	Есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	Нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания; - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью; - закрепить грязезащитное покрытие; - дренажные и водосборные решетки,	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					устанавливаемые на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола СП 59.13330.2016 п. 6.1.8; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	наличие	Нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	Нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	высота поручней	0,9 м	Нет	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие	Нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	Нет	О, С		
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К	- наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Нет	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие	Нет	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Нет	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		Нет			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	Нет	К		
	промежуточная площадкана повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	следует	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О	предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м.	
	Нескользящее покрытие	наличие	Нет	К, О	Аналогичные площадки (не менее 1,5x1,5 м) должны быть предусмотрены	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К	при каждом изменении направления пандуса	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	Нет	С	СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-	
	Световой маяк у входа**	наличие	Нет	Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					прилегающей поверхности СП 59.13330.2016 п. 5.1.16; - в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. СП 59.13330.2016 п. 5.1.16; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале пандуса; - установить переговорное	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте	
	2.4. Тамбур					
	Габариты(глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	Есть 3,2x5,2	К	- поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Есть (Р)	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	0,98 м	К, О	при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,028 м.	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3- 1,4 м) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;33 - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					59.13330.2016 п. 6.1.5; - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек СП 59.13330.2016 п. 6.4.3; - разместить тактильные предупреждающие	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					перед входной дверью.	
3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой согласно требованиям СП 118.13330. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	на высоте	0,9 м	Нет	О, С		
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие	Нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	Нет	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К	СП 59.13330.2016 п. 6.2.9 Максимальная высота одного	Ремонт, Индивидуальное
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О	подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). Внутри зданий и на временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и	решение с ТСР
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	Нет	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		Нет			
	стационарный	наличие	Нет	К		
	мобильный	наличие	Нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					приспосабливаемых существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%). СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	Есть 1,45	К	- разместить на путях движения	Ремонт, Индивиду

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Есть 1,5x1,5	К	комплексную информацию (в т.ч. и цветовые тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026Рекомендуется	альное решение с ТСР
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	Нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	Нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	Нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	Нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	Нет	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	Есть	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	Есть	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями	0,6 м	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	(ширина)				предусматривать	
	Опорные устройства	наличие	Нет	О, С	световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки СП 59.13330.2012 п. 5.2.3, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа СП 59.13330.2016 п. 8.1.6; - ширина пути движения (в	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,5 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для разворота на 90°. 1,2*1,2 м., для разворота на 180° 1,4*1,4 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - в тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180° СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					- на каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.5; - под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону СП 59.13330.2016 п. 6.2.6;	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					- разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН; - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - обеспечить на объект доступ собаки поводья с соответствующими документами согласно ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181 ст.15 п.7; - конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.6.	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	Нет	О		
	на высоте	0,9 м	Нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	Нет	О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)	наличие	Нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С	- при отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна	Ремонт, Индивидуальное
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	быть не менее 1,35 м. СП 59.13330.2012 п. 5.2.10, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);	решение с ТСР
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С	проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;	
	на высоте	0,9 м	Нет	О, С	- применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О, С	- применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	Нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - установить нормативные лестничные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ ГОСТ Р 51261-99 п. 5.3.4; - при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни СП	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					59.13330.2016 п. 6.2.8; - завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ГОСТ Р 51261-99 п. 5.3.3; - боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. СП 59.13330.2016 п.	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					6.2.11; - поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. СП 59.13330.2012 п. 6.2.12; - на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					59.13330.2016 п. 6.2.12; - тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875; - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п. 6.2.12.	
	3.6.1 Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) № 2					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	наличие	Нет	С	- при отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. СП 59.13330.2012 п.	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С		Ремонт, Индивидуальное
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	Нет	О,С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м				5.2.10, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);	решение с ТСР
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О,С	проступи ступеней должны быть	
	на высоте	0,9 м	Нет	О,С	горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;	
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие	Нет	О,С	- применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	Нет	О,С	- применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	Нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					- применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - установить нормативные лестничные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ ГОСТ Р 51261-99 п. 5.3.4; - при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - завершающие	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ГОСТ Р 51261-99 п. 5.3.3; - боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11; - поручни рекомендуется	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. СП 59.13330.2012 п. 6.2.12; - на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п. 6.2.12; - тактильные	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875; - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п. 6.2.12.	
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:		Нет			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве –	Нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		≥ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 x 1,4м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве– ≥ 0,95 м, для действующих объектов– ≥ 0,8м	Нет	К		
	Зеркало**	наличие	Нет	К		
	Поручни**	наличие	Нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	Нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	Нет	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	Нет	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	Нет	С		
4. Зона оказания услуги(в зависимости от сферы деятельности)						
	4.1. Обслуживание через окно/прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	0,8-1,1 м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	4.2. Обслуживание в кабинете № 10					
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	1,3 м.	К	Разместить информационную мнемосхему с правой стороны от входа	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,7 м	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,03 м.	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	≥ 1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7-0,8 м	К, О		
	4.2.1 Обслуживание в кабинете № 4					
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	1,3 м.	К	разместить информационную мнемосхему с правой стороны от входа	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,7 м	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,03 м.	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	≥ 1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7-0,8 м	К, О		
	4.2.2. Обслуживание в кабинете № 2					
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	1,3 м.	К	разместить информационную мнемосхему с правой стороны от входа	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,7 м	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,03 м.	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	≥ 1,5 x 1,5 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7-0,8 м	К, О			
Обслуживание с перемещением в кабинет ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж,	0,8-1,1 м	0,8-1,1 м	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	прилавок, витрина, художественный объект и прочее)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания №____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина х глубина	1,5х1,5 м	Нет	К	Создание кабины индивидуального обслуживания в ГБОУ ДО СО СДДЮТ	Ремонт, ТСП
	Место для сидения**	наличие	Нет	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	Нет	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	2%	К	Оборудовать места для лиц с нарушением слуха	Ремонт, ТСП
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	≥ 1,7 м	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	Да	Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	Нет	К, О, С	Во всех зданиях, где имеются санитарно - бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и 72 душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1 При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59. 13330.2016 п. 6.3.1. В доступных кабинках (душевых, ванных) и универсальных кабинках уборных	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	Нет	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	Нет	К		
	Кабины для инвалидов:		Нет			
	количество кабин	> 1 шт.	Нет	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	Нет	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	Нет	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	Нет	К, О, С		
	Унитаз:		Нет			
	опорные поручни	наличие	Нет	К, О		
	откидные поручни**	наличие	Нет	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	Нет	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
	Раковина:		Нет			
	высота раковины	0,75-0,85 м	Нет	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	опорный поручень	наличие	Нет	О	следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с разделным управлением горячей и холодной водой не допускается СП 59 13330.2016 п. 6.3.9. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	Нет	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	Нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	Нет	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
	Зеркало поворотное	наличие	Нет	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Нет	К		
	Душевые:		Нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	Нет	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	Нет	К, О		
	опорный поручень	наличие	Нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	Нет	К, О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59 13330.2016 п.6.3.6. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о	наличие		К, О, Г, С	- нанести символы	Ремонт,

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	предоставлении услуги				доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1;	Индивидуальное решение с ТСР
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0.035	К, О, Г, С	-визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию	
	освещенность	наличие	Да	К, О, Г, С	рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола СП 59.13330.2016 п.6.5.4;	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	Да	К, О, Г, С	-оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; -нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей; - выделить	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	1,7	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	$\geq 0,075$ м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Да	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	Нет	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м	Нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт.)	Нет	Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и фактурой; - установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете СП 59.13330.2016, п.6.5.5;	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					- размещать информацию на доступном понятном языке. - в образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций СП 59.13330.2016, п.8.2.5.	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт.)	Нет	С, Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С	движения; оборудовать радиотрансляцией здание.	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	Нет	Г		
	стационарная	наличие	Нет	Г		
	переносная	наличие	Нет	Г		

7. Выводы

Основное здание ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (особняк предводителя самарского дворянства А.Н. Наумова) построено в 1905 году по проекту архитектора А.А. Щербачева. Услуги по дополнительному образованию предоставляются именно в этом здании. Здание является памятником архитектуры федерального значения, поэтому любые ремонтные работы должны быть согласованы с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Поэтому быстро решить вопрос с обслуживанием всех категорий инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников не представляется возможным. Вместе с тем, есть возможность принимать в здании и оказывать услуги инвалидам категории Г, частично категории С. Однако для их приема необходимо проведение ряда мероприятий: установки специальных технических средств и тактильных табличек. Эти мероприятия возможны при наличии целевого финансирования из бюджета Самарской области.

Приложения:

1. Визуальное описание маршрута следования к объекту (2 листа)
2. Визуальное описание входной группы (1 лист)
3. Визуальное описание внутренней лестницы на первый этаж и холла (1 лист)
4. Визуальное описание лестницы межэтажной (1 лист)
5. Визуальное описание кабинетов № 10, 4 и 2 (3 листа)
6. Визуальное описание зала - каб. № 13 (1 лист)

Представитель рабочей группы

(должность)

Председатель Самарской районной общественной организации "Общество инвалидов"

(подпись)

(ФИО)

« 30 » *ноября* 20 *18* г.



Директор ГБОУ ДО СО СДЮТ

Иванов Сергей Евгеньевич

М.П. (подпись)

20 *18* г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

**Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

Приложение к Анкете № 1: Визуальное описание маршрута следования к объекту от остановки «Дворец пионеров».



Рисунок № 1, 2, 3 расстояние от остановки, расположенной на улице Куйбышева по стороне с нечетной нумерацией. До входа в здание – 17 метров



Рисунок № 4-7 расстояние от остановки, расположенной на улице Куйбышева по стороне с четной нумерацией. До входа в здание – 127 метров. Необходимо пересечь улицу либо по регулируемому, либо по нерегулируемому переходам.

Приложение к Анкете № 2: Визуальное описание входной группы



Рисунок № 1 - общий вид ГБОУ ДО СО СДДЮТ, рисунок № 2-3 центральный вход в ГБОУ ДО СО СДДЮТ и информационная табличка, рисунок 4 – тамбур.

Приложение к анкете № 3. Визуальное описание внутренней лестницы и холла



Рисунок № 1-2 – внутренняя лестница при входе в ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Приложение к анкете № 4 - Визуальное описание лестниц № 1 и № 2 межэтажных (в зону оказания услуги)



Рисунок № 1 – первый пролет центральной лестницы на 2 этаж, рисунок № 2 – второй пролет центральной лестницы на 2 этаж, рисунок № 3 – лестница 2, соединяющая первый этаж с подвальным помещением и вторым этажом.

Приложение к анкете № 5 - Визуальное описание кабинетов № 10, 4 и 2 (зона оказания услуги)




Рисунок № 1-2 - кабинет № 10



Рисунок 3-4 – кабинет № 4




Рисунок 5-6 – кабинет № 2 (библиотека)

Приложение к анкете № 6 – Визуальное описание зала (каб. № 13)



Рисунок № 1 – вход в зал, рисунок № 2 – проход между рядов, рисунок № 3 – место для инвалида категории К